



Presseinformation

Weiden i. d. OPf., 18.10.2017

Verantwortlich: Rosenmüller, Behördenleiter

Ökologischer Ausbau Ehenbach westlich Holzhammer Baustelle in Betrieb

Am 18.09.2017 begann das Wasserwirtschaftsamt Weiden mit der ökologischen Umgestaltung des Ehenbachs westlich Holzhammer. Dabei wird der Ehenbach auf einer Länge von 634 m wieder in einen naturnahen Zustand zurückversetzt. Aufweitungen und Mäander werden künftig Fischen und anderen wasserbewohnenden Tierarten wieder einen besseren Lebensraum ermöglichen. Dazu werden viele naturnahe Gewässerstrukturen in den jetzt begradigten und befestigten Gewässerlauf eingebaut, wie z.B. breite Stellen, enge Stellen, Kurven, schnell fließende und langsam fließende Bereiche, Wurzelstöcke als Unterstand.

Auf der ersten Teilfläche ist der Bach weitgehend fertig gebaut. Auf der zweiten Teilfläche ist der Bach im Bau. Die Arbeiten werden noch ca. 3 Wochen andauern.

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Vorhaben, das den Zielen der Wasser-Rahmenrichtlinie, den guten Zustand der Gewässer wiederherzustellen, dient. Die Richtlinie ist in den Wassergesetzen des Bundes und der Länder verankert.

Planung und Umsetzung erfolgt durch das Wasserwirtschaftsamt Weiden. Ausführende Firma ist die Firma Josef Hartinger Tiefbau GmbH aus Tännesberg. Die Maßnahme wird auf Grundstücken der Amberger Kaolinwerke (AKW) durchgeführt. Die Kosten betragen ca. 75.000 € und werden zu 2/3 von der AKW und 1/3 vom Freistaat Bayern getragen.

Bildnachweis: Wasserwirtschaftsamt Weiden

