

UK NR149 Murach - Anlage 1

Nr. UK	GewässeratlasNr.	Code	Maßnahme	Ausführungsstand	Träger der Maßnahme
1	HYMOL04181	70-3	Zulassen und Fördern einer eigendynamischen Gewässerentwicklung, Steinwurf rückbauen, Uferanbrüche zulassen, teilweise Uferstreifenerwerb dazu erforderlich	in Planung- Umsetzungskonzept	WWA Weiden
2	HYMOL03727	61-1	Ausleitungsstrecke nach Wehr Fronhof, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben (50 l/s Restwasser nach Bescheid nicht ausreichend)	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Fronhof
3	HYMOP01903	68-2	Wehr Fronhof Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Fronhof
4	HYMOL04182	72-3	Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung, Kiesbänke mobilisieren, wechselseitige Querbuhnen aus vorhandenen Uferbefestigungssteinen bauen	in Planung - Umsetzungskonzept	WWA Weiden
5	HYMOL03353	61-1	Ausleitungsstrecke nach Wehr Oberkonhof, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben - ausgeführt 2013 mit 100 l/s Restwassermenge	abgeschlossen	Triebwerkseigentümer Oberkonhof
6	HYMOP01587	68-2	Wehr Oberkonhof Fischaufstiegsanlage anlegen - Umgehungsbach rechts vom Wehr ausgeführt 2013 mit 90 l/s Restwassermenge	abgeschlossen	Triebwerkseigentümer Oberkonhof
7	HYMOL04183	70-3	Zulassen und Fördern einer eigendynamischen Gewässerentwicklung, Steinwurf rückbauen, Uferanbrüche zulassen, teilweise Uferstreifenerwerb dazu erforderlich	in Planung- Umsetzungskonzept	WWA Weiden
8	HYMOP01602	69-6	Dürnersbach Mündungsbereich, 1 m hoher Absturz durchgängig umgestalten Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Niedermurach
9	HYMOL03753	61-1	Ausleitungsstrecke Hammermühle bei Pertolzhofen, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben (20 l/s Restwassermenge nach Bescheid nicht ausreichend)	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer

UK NR149 Murach - Anlage 1

10	HYMOP01906	68-2	Wehr Hammermühle bei Pertolzhofen Fischaufstiegsanlage anlegen, Wehr geringfügig umgestalten	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
11	HYMOL03354	61-1	Ausleitungsstrecke Schwabmühle und Herrenmühle, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss in Höhe von 100 l/s abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
12	HYMOP01586	68-2	Wehr Schwabmühle und Herrenmühle Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Schwabmühle, Herrenmühle
13	HYMOL04184	72-3	Punktuellen Maßnahmen zur Habitatverbesserung, Kiesbänke mobilisieren, wechselseitige Querbuhnen aus vorhandenen Uferbefestigungssteinen bauen	in Planung- Umsetzungskonzept	WWA Weiden
14	HYMOP01603	69-6	Döferingbach Mündungsbereich, Bachsohle gepflastert Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe - Sohle aufrauen durch Rückbau des Pflasters und Eigendynamik zu lassen innerhalb der Grundstücksgrenzen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Niedermurach
15	HYMOP01582	68-1	Absturz in der Murach bei Höflarn Absturz zu Rampe/Gleite 2013 umgebaut	abgeschlossen	WWA Weiden
16	HYMOP01604	69-6	Sallachbach, Mündungsbereich bei Nottersdorf, Bachsohle ge- pflastert Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe - Sohle aufrauen durch Rückbau des Pflasters und Eigendynamik zu- lassen innerhalb der Grundstücksgrenzen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Niedermurach
17	HYMOL03764	61-1	Ausleitungsstrecke Nottersdorf, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Nottersdorf
18	HYMOP01908	68-2	Wehr Nottersdorf Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Nottersdorf

UK NR149 Murach - Anlage 1

19	HYMOL04185	70-3	Zulassen und Fördern einer eigendynamischen Gewässerentwicklung, Steinwurf rückbauen, Uferanbrüche zulassen, teilweise Uferstreifenerwerb dazu erforderlich	in Planung - Umsetzungskonzept	WWA Weiden
20	HYMOP01588	69-2	Absturz unter der Straßenbrücke über Steinbach Absturz zu schräger Rampe umbauen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Niedermurach (evtl. Beteiligung Tiefbauamt
21	HYMOL03832	61-1	Ausleitungsstrecke nach unterem Wehr Niedermurach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
22	HYMOL03834	61-1	Ausleitungsstrecke nach oberem Wehr Niedermurach ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
23	HYMOP01922	68-2	Wehr oberhalb Niedermurach Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
24	HYMOP01605	69-6	Seitenbach bei Brücklinghof Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe - Verrohrung entfernen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Niedermurach
25	HYMOL03836	61-1	Ausleitungsstrecke nach Wehr Reichertsmühle, Murach ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben (20 l/s Restwassermenge nach Bescheid nicht ausreichend)	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
26	HYMOP01923	68-2	Wehr Reichertsmühle Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Reichertsmühle
27	HYMOP01599	69-6	Cederbach Mündungsbereich Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe - Rohrdurchlässe durchlässig umbauen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Teunz
28	HYMOP01589	69-2	Linker Muracharm in Teunz Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Teunz

UK NR149 Murach - Anlage 1

29	HYMOL03355	61-1	Ausleitungsstrecke Hammermühle in Teunz, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben (20 l/s Restwassermenge nach Bescheid nicht ausreichend)	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
30	HYMOP01595	68-2	Wehr Hammermühle in Teunz Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
31	HYMOL03356	61-1	Ausleitungsstrecke Hebermühle, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben (20 l/s Restwassermenge nach Bescheid nicht ausreichend)	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Hebermühle, zwei Anlagenbetreiber
32	HYMOP01596	68-2	Wehr Hebermühle Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Hebermühle, zwei Anlagenbetreiber
33	HYMOP01936	68-1	Wehr Hermannsriedermühle Wehr/Stauanlage rückbauen oder zu Rampe/Gleite umbauen	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
34	HYMOP01937	68-2	Wehr zur Ausleitung zu Fischteichen bei Plechhammer Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Betreiber der Fischzuchtanlage
35	HYMOP01938	68-2	Wehr zur Ausleitung zu Fischteichen Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Betreiber der Fischzuchtanlage
36	HYMOL03877	61-1	Ausleitungsstrecke Neumühle, Murach Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer
37	HYMOP01934	68-2	Wehr Neumühle, Murach Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Neumühle
38	HYMOP01591	68-1	Wehr/Stauanlage rückbauen oder zu Rampe/Gleite umbauen	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
39	HYMOP01593	69-6	Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach

UK NR149 Murach - Anlage 1

40	HYMOP01592	69-4	Sohle im Rechteckrahmendurchlass fischdurchgängig gestalten	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
41	HYMOP01940	69-6	Hüttenbach bei Oberlangau, Mündungsbereich in die Murach Verbessern der Durchgängigkeit in die Seitenzuläufe	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
42	HYMOL03352	71-1	Murach unterhalb Oberlangau auf 1200 m Länge Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils, z.B. Buhnen, Störsteine und Totholz einbringen	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
43	HYMOP01601	68-2	Fischaufstiegsanlage anlegen - Ableitungsbauwerk so umgestalten, dass Ableitungsmenge nach Bescheid (8 l/s) eingehalten werden kann.	in Planung - Umsetzungskonzept	Wasserkraftanlage Mitterlangau
44	HYMOP01594	69-4	Straßendurchlass unterhalb Oberlangau Durchlass/Verrohrung umgestalten	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
45	HYMOL03351	72-3	Murach bei Oberlangau Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils, z.B. Kiesbank mobilisieren	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
46	HYMOP01590	69-5	Murach bei Oberlangau Verrohrung rückbauen, ca. 50 m Länge, neuen Gewässerlauf an den Waldrand verlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Stadt Oberviechtach
47	HYMOL03876	61-1	Ausleitungsstrecke Faustnitz bei Teunz, Hammerschleife Ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Hammerschleife, Faustnitz
48	HYMOP01935	68-2	Wehr in der Faustnitz bei Teunz, Hammerschleife Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Hammerschleife, Faustnitz
49	HYMOP01600	69-2	Sohlschwelle in Fuchsberg oberhalb der Straße Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Teunz
50	HYMOL03875	61-1	Ausleitungsstrecke Faustnitz bei Fuchsberg ökologisch begründeten Mindestwasserabfluss abgeben	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer 2 Anlagen, eine stillgelegt

UK NR149 Murach - Anlage 1

51	HYMOP01933	68-2	Wehr in der Faustnitz bei Fuchsberg Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer 2 Anlagen, eine stillgelegt
52	HYMOP01941	68-2	Wehr Tannenmühle, Faustnitz Fischaufstiegsanlage anlegen	in Planung - Umsetzungskonzept	Triebwerkseigentümer Tannenmühle
53	HYMOP01597	69-5	Tannenbach bei Kühried Verrohrung rückbauen, Länge ca. 150 m	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Teunz
54	HYMOP01598	69-2	Tannenbach Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen	in Planung - Umsetzungskonzept	Gemeinde Teunz